

Produktdetails:

- ✓ Benutzerberechtigung mit TIWAG-Mobilitätskarte möglich¹⁾
- ✓ Z.E. READY, Nissan EV Ready und VDE zertifiziert
- ✓ Überstromerkennung
- ✓ Integrierter DC-Fehlerstromsensor (kein FI-Typ B in der vorgelagerten Installation notwendig)
- ✓ Ethernet und USB-Schnittstelle (RJ45)
- ✓ 1-phasig (3,7 kW 16 A 230 V) und 3-phasig (11 kW 16 A 400 VAC) verfügbar
- ✓ Mit integriertem 4 m Ladekabel mit Typ 2 – Stecker inkl. Kabelhalterung
- ✓ KEBA - Ein Qualitätshersteller aus Österreich.

Kosten und Konditionen für Strom- und Mobilitätskunden der TIWAG

- ✓ Wallbox **KeContact P30 b-Serie Typ 2** für **EUR 958,80 inkl. USt.** exklusive Montage
- ✓ Montage und Inbetriebnahme optional zum Fixpreis bestellbar²⁾:
 - ✓ Bezirke Schwaz, Innsbruck und Innsbruck Land: EUR 300 inkl. USt.
 - ✓ Restliche Tiroler Bezirke (inkl. Osttirol) EUR 420 inkl. USt.

¹⁾ Bei Montage und Inbetriebnahme durch die Firma SWARCO TRAFFIC AUSTRIA GmbH.

²⁾ Die technischen und baulichen Voraussetzungen sowie die Abstimmungen für die Montage sind direkt mit der Firma Swarco Traffic Austria GmbH, Blattenwaldweg 8, 6112 Wattens, T. ++43 5224-52800, service.austria@swarco.com durchzuführen.

